



COMUNE DI CAGLIARI

Servizio Cultura e Spettacolo  
*Ufficio Programmazione Attività Culturali e Teatri*

LUNGOMARE S. E.LIA:

***AREA PER SPETTACOLI E GRANDI EVENTI  
ALLESTIMENTO ANNO 2017***

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**DOTT. ALESSANDRO COSSA**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

DATA	AGG.	SCALA	ELABORATO
Febbraio 2017			<b>B</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AC.000001	<p>Noleggio per tutta la durata della stagione, compreso montaggio e smontaggio, di Struttura Layer per palco delle dimensioni non inferiori a m. 15,20 x m. 17,60 x h = 1,40 m., muri laterali e di fondo (m. 2x15,20 + m. 22,10) sino ad un'altezza di 12 m. rivestimento frontale in legno verniciato opportunamente trattato con vernice ignifuga secondo le indicazioni della D.L., completo di scale di accesso e rampa per artisti D.A. completo di piano di calpestio capace di reggere non meno di 500 Kg/mq. Compreso: trasporto da e a magazzino, montaggio e smontaggio delle parti messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale; calcoli e schemi statici della struttura a firma di tecnico abilitato; fornitura e montaggio di telo nero in PVC ( ex classe 1 ) sia laterale che posteriore, dotato di catenelle e funi in modo da poterlo arrotolare in caso di vento e di legacci per bloccarlo alla struttura Layer, tale telo rimarrà di proprietà del Comune; zavorre di peso adeguato e quanto altro necessari; copertura del palco messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale completa di teli in PVC e N. 6 motori elettrici per la movimentazione; controllo e l'eventuale revisione dei N. 6 motori elettrici; elementi da sostituire e/o integrare danneggiate e/o mancanti e compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente pulito e utili</p>	a corpo	€ 18.000,00
Nr.2 AA.000002	<p>Trasporto, montaggio, smontaggio e trasporto da e a magazzino, di tribuna di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Cagliari, di 1.182 posti, completa di noleggio della chiusura posteriore, laterale e anteriore sino ad un'altezza di 2 m. realizzata in Telo di PVC certificato in classe I o in alternativa di pannelli in rete di ferro zincato tipo cantiere. Completa di scale sino a terra. La tribuna parte dall'altezza di 1,2 m. Compresa la numerazione dei posti secondo le indicazioni del Direttore del Servizio. Compreso inoltre il noleggio, per tutta la durata della stagione, di elementi integrativi dello stesso tipo e/o compatibili agli elementi della tribuna atti alla realizzazione di un settore (dim. 18,00 x 4,00 m. ; h=80cm.) di N. 15 stalli/posti per spettatori (m. 1,10 x 1,40) diversamente abili e relativi N. 15 posti per accompagnatori, comprensivo di rampe di accesso secondo gli elaborati grafici e le norme di settore. Il tutto comprensivo di calcoli e schemi statici a firma di tecnico abilitato, di eventuali elementi da sostituire e/o integrare danneggiate e/o mancanti e compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme alle norme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LL.P.S.</p>	a corpo	€ 19.500,00
Nr.3 AA.000003	<p>Ulteriore smontaggio, trasporto A/R nei luoghi indicati dal Direttore del Servizio, e rimontaggio all'interno dell'Arena Grandi Eventi di tutto ciò previsto nella Voce AA.000001 nel periodo temporale richiesto dalla programmazione stagionale degli spettacoli. In alternativa o a scapito della fornitura di interventi aggiuntivi sulla base dei prezzi di gara ove richiesti dalle esigenze. La presente voce sarà liquidata solo in caso di fornitura e in base ai quantitativi effettivamente erogati.</p>	a corpo	€ 14.000,00
Nr.4 AA.000004	<p>Noleggio per tutta la durata della stagione, compreso il montaggio e smontaggio, di torre Layer grande con un'altezza di 12 m. completa di grattugie ai piani e sul piano di calpestio, zavorre, calcoli e schemi statici a firma di tecnico abilitato e compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme alle norme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LL.P.S..</p>	cadauno	€ 3.150,00
Nr.5 AA.000005	<p>Noleggio per tutta la durata della stagione, compreso il montaggio e smontaggio, di torre Layer piccola con un'altezza di 10 m. completa di piano di calpestio, zavorre, calcoli e schemi statici a firma di tecnico abilitato e compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme alle norme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LL.P.S..</p>	cadauno	€ 450,00
Nr.6 AA.000006	<p>Noleggio per tutta la durata della stagione, compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio, di strutture uso BAR, costituita n. 2 strutture gazebo di dimensioni 4x4 m., montati accoppiati, con struttura in alluminio anodizzato, giunture verniciate alle polveri ipossidiche bianche, copertura in telo spalmato di PVC 590 g/mq, bianco ignifugo classe 1, con quattro pareti scorrevoli di chiusura in PVC, pedanato adeguatamente con materiale ignifugo, con montato un bancone con un lavandino installato e collegato allo scarico fognario e alla rete idrica. Compreso plafoniere fluorescenti interne, allacci elettrici, idrici e fognari e compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente funzionante, certificato e conforme alle norme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LL.P.S.. Dimensioni m. 8,0 x 4,0 x h 2,40.</p>	cadauno	€ 2.500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr.7 AA.000007	Noleggio per tutta la durata della stagione, compreso il montaggio e smontaggio, di un container per servizi igienici composto da almeno quattro WC più almeno due lavabi, oltre ad una unità per utenti D.A. dotata di tutti gli accessori previsti dalla normativa, completi di illuminazione e allacci idrico fognari, compreso l'allaccio alle fogne e all'adduzione idrica. I servizi devono rispettare la specifica normativa per le dimensioni interne dei singoli box WC. completo di rampe di accesso per gli utenti D.A. e compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LLP.S. di dimensioni nette non inferiori a m. 6.00x2.50xh2.40	cadauno	€ 3.300,00
<b>euro (tremilatrecento/00)</b>			
Nr.8 AA.000008	Noleggio per tutta la durata della stagione, compreso il montaggio e smontaggio, di container uso Biglietteria completi di scrivanie e sedie, appendiabiti ecc. Tutti condizionati con pompa di calore e con plafoniere fluorescenti interne completo di allacci elettrici. Compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme alle norme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LL.P.S. Dimensioni interne nette m. 6,0 x 2,5 x h 2,40	cadauno	€ 2.300,00
<b>euro (duemilatrecento/00)</b>			
Nr.9 AA.000009	Noleggio per tutta la durata della stagione, compreso il montaggio e smontaggio, di container uso spogliatoio/camerino artisti-staff completi di sedie, appendiabiti ecc. Tutti condizionati con pompa di calore e con plafoniere fluorescenti interne completo di allacci elettrici. Compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LL.P.S. Dimensioni interne nette m. 6,0 x 2,5 x h 2,40	cadauno	€ 2.300,00
<b>euro (duemilatrecento/00)</b>			
Nr. 10 AA.000010	Noleggio per tutta la durata della stagione, compreso il montaggio e smontaggio, di container uso doccia con 2 settori suddivisi per sesso ognuno dei quali sarà dotato di N.3 docce, N. 1 WC e N. 1 Lavabo, utilizzabili anche da parte di utenti D.A., completi di appendiabiti, Tutti condizionati con pompa di calore e con plafoniere fluorescenti interne completo di allacci elettrici, idrici e fognari. Compreso la realizzazione di rampa di accesso per utenti D.A. e ogni altro onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LL.P.S. Dimensioni nette interne non inferiori a 6j00x2.50xh2.40 m.	cadauno	€ 3.300,00
<b>euro (tremilatrecento/00)</b>			
Nr. 11 AA.000011	Noleggio per tutta la durata della stagione, compreso il montaggio e smontaggio, di container uso ufficio completi di tre scrivanie e sedie, appendiabiti ecc. Tutti condizionati con pompa di calore e con plafoniere fluorescenti interne completo di allacci elettrici. Compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LL.P.S. Dimensioni interne nette m. 6,0 x 2,5 x h 2,40	cadauno	€ 2.300,00
<b>euro (duemilatrecento/00)</b>			
Nr. 12 AA.000012	Noleggio per tutta la durata della stagione, compreso il montaggio e smontaggio, di sedie agganciabili per la platea compresa certificazione materiali e compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LLP.S.	cadauno	€ 3,00
<b>euro (tre/00)</b>			
Nr. 13 AA.000013	Noleggio per tutta la durata della stagione, compreso il montaggio e smontaggio, di container Manager con doccia, bagno, salottino condizionato con pompa di calore e con plafoniere fluorescenti interne completo di allacci idrici, fognari ed elettrici. Compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme alle norme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LL.P.S. dim. interne 6,0 x 2,5 x h 2,40 m.	cadauno	€ 3.225,00
<b>euro (tremiladuecentoventicinque/00)</b>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 AA.000014	Noleggio, per tutta la durata della stagione, di N.2 B i-gruppo elettrogeno della potenza Totale, per ogni Bi-gruppo, di 550 KVA (275 + 275) Tensione 400 V trifase con centro stella collegato a terra completo di protezione differenziale tarabile in uscita, del tipo super silenzioso. Compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme alle norme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LLP.S.	a corpo	€ 20.400,00
	<b>euro (ventimilaquattrocento/00)</b>		
Nr. 15 AA.000015	Noleggio per tutta la durata della stagione, compreso il montaggio e smontaggio, di Impianto elettrico comprendente: a) Noleggio di quadro generale di Power Box da 400 A per distribuzione alimentazioni palco, B) Noleggio di quadro con commutazione composto da arrivo di alimentazione Enel con sezionatore in ingresso da 630 A quadri polare e) Noleggio di canalina portacavi 50 m. D) Fornitura e posa dei seguenti cavi: Cavo 4x 25 mmq alimentazione Bar m. 200; Cavo 3x4 mmq Illuminazione m. 800, Cavo 3x2,5 mmq container m. 600; Cavo 3x2,5 mmq Bagni m. 400; Cavo 5x2,5 mmq Torri Layer e palco m. 400; E) Proiettori ad alogeni asimmetrici da 1.000 W n. 32 + 8 illuminazione palcoscenico; F) Proiettori asimmetrici da 500 W n. 8 per back stage Oltre ad accessori quali scatole di derivazione, tubi di protezione ecc. e compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente funzionante, certificato e conforme alle normative al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LLP.S.	a corpo	€ 27.500,00
	<b>euro (ventisettemilacinquecento/00)</b>		
Nr. 16 AA.000016	Trasporto da e a magazzino Comunale, compreso il montaggio e smontaggio per ogni spettacolo, delle transenne tipo concatenabili e tipo antipanico di proprietà dell'Amministrazione Comunale secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori.	a corpo	€ 700,00
	<b>euro (venticinque/00)</b>		
Nr. 17 AA.000017	Realizzazione e noleggio, per tutta la durata della stagione degli spettacoli, di muri Layer per divisione della zona spettacolo da quella pubblico comprendente struttura Layer per N.2 pareti ognuna delle quali misura 12 x 4 m, relativo ancoraggio e controventatura, e teli in PVC microforato e compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme alle norme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LLP.S.	a corpo	€ 3.900,00
	<b>euro (tremilanovecento/00)</b>		
Nr. 18 AA.000018	Noleggio, per tutta la durata della stagione degli spettacoli di monoblocco per cabina elettrica, compreso ogni onere per dare il tutto perfettamente utilizzabile, certificato e conforme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LLP.S.	a corpo	€ 2.000,00
	<b>euro (duemila/00)</b>		
Nr. 19 AA.000019	Realizzazione e noleggio di ulteriore impianto luci di servizio zona palco, attraverso un incremento di 16 corpi illuminanti, una maggiore lunghezza dei cavi dovuti ad eventuali modifiche dei cavidotti, consistente in 70 mt cavo 4x25 mmq, e 600 m. cavo 4x2,5 mmq. compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente funzionante, certificato e conforme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LLP.S.	a corpo	€ 5.500,00
	<b>euro (cinquemilacinquecento/00)</b>		
Nr.20 AA.000020	Fornitura e posa in opera di non meno di N.40 cartelli di segnalazione sicurezza e N. 20 plafoniera con lampada al neon da posizionare sui varchi pedonali con relativo pittogramma e comunque in numero necessario e secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori Servizio e le richieste da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale.	a corpo	€ 1.750,00
	<b>euro (mille/00)</b>		
Nr.21 AA.000021	Prestazione operaio specializzato.	ora	€ 35,00
	<b>euro (trentacinque/00)</b>		
Nr.22 AA.000022	Noleggio, per tutta la durata della stagione, montaggio e smontaggio di n. 1 struttura gazebo da installare nella zona dei camerini artisti e staff, costituita da gazebo di dimensioni 8x8 m. con struttura in alluminio e teli (in classe ex I), pedanato adeguatamente con materiale ignifugo. Il gazebo deve essere fornito di impianto completo di illuminazione e teli di chiusura attorno, inoltre deve essere provvisto dei calcoli e schemi strutturali a firma di tecnico abilitato e fissato a terra o ad apposite zavorre secondo i calcoli di progetto. Compreso all'interno del gazebo dovrà essere posizionato di un congruo numero di piante ornamentali e di prato sintetico (circa 60 mq) da posizionare nelle aree non pavimentate della zona camerini. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il tutto perfettamente pulito, utilizzabile, certificato e conforme al fine dell'ottenimento del parere positivo da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale per i LLP.S.	a corpo	€ 5.500,00
	<b>euro (cinquemilacinquecento/00)</b>		